

淮安市洪泽区村级一事一议财政奖补工作领导小组办公室文件

洪奖补办〔2023〕3号

关于认真做好 2023 年村级公益事业一事一议 财政奖补增量项目实施工作的通知

各相关镇，相关单位：

根据省市部署要求，现就做好我区 2023 年村级一事一议财政奖补增量项目实施工作通知如下：

一、严格执行农民一事一议筹资筹劳政策

按照省文件规定，规范实施村民一事一议筹资筹劳。民主议事要加强组织引导，确保议事过程充分发扬民主，反映农民意愿。筹资筹劳要严格履行审批程序，防止出现“搭车”收费、强行以资代劳等变相加重农民负担现象。向农民所筹资金要全额纳入“一事一议资金”专户管理，确保用在议定的项目上。

二、规范透明抓好项目招投标

所有村级一事一议财政奖补增量项目建设必须以镇为单位打包到淮安市公共资源交易中心洪泽分中心进行招投标，不得下放到村自行建设。各镇要根据区奖补办文件批复的项目方案，统一组织编制项目招标文件，统一公开招投标，统一签订项目施工合同，严禁暗箱操作和项目层层转包。各镇村级一事一议财政奖

补增量项目招投标工作要在9月底前完成。

三、高标准快速度推进项目建设

（一）项目实施主体。项目镇人民政府是一事一议财政奖补增量项目的实施主体，具体负责本区域范围内的一事一议项目的立项审核、招标、施工、质量监督、镇级验收、预决算评审等工作。

（二）项目完成时间。村级一事一议财政奖补项目要在12月底前全部完成，时间紧、任务重，项目镇村务必高度重视，加强领导，明确分工，统筹安排，细化方案，倒排工期，快速推进奖补项目建设。

（三）项目中标单位。中标单位严格按照合同约定组织好项目施工，确保按期完工。逾期完工的，业主单位要按照合同有关规定对施工单位进行处罚，不得迁就打和牌。项目所在村要提前做好配套资金筹集和道路清障等前期准备工作，确保项目如期开工建设。

（四）项目监理单位。项目监理单位由区统一招标，监理单位要按监理合同要求，派足现场监理人员，认真负责做好项目施工监理，记录好监理日志，按时向业主单位出具项目阶段性监理报告，并督促施工单位及时整改施工中发现的问题。

四、严格执行各项制度

一是健全村民议事制度。遵循“村民自愿、直接受益、量力而行、民主决策、合理限额”的原则，认真召开好村民（代表）会议，在限额标准和奖补范围内充分尊重村民意愿，由村民决定建设项目。二是民主监督制度。首先实行村务公开制度，及时将

一事一议财政奖补项目情况公示上墙；其次项目镇成立一事一议财政奖补项目领导小组，项目村推选 3-5 名政治素质高、责任心强的村民代表，成立一事一议财政奖补项目质量监督小组，对项目的实施全程监督。三是专项审计制度。由项目镇委托区审计局对项目实施、资金使用和项目成效组织专项审计，并将审计结果报区农业农村局和区财政局备案。四是建立档案管理制度。区、镇、村建立一事一议财政奖补项目档案，将财政奖补项目的村民议事记录、立项申报表、项目预算、中标文件、施工图纸、工程协议、验收材料、审计报告等资料，按项目装订成册，并整理归档。五是实行责任追究制度。项目镇要落实专人负责，明确由镇班子成员为具体责任人。对截留、挪用一事一议筹资筹劳和一事一议财政奖补资金的单位主要负责人和项目责任人，由区相关部门追究纪律责任。六是落实项目安全责任制度。项目安全执行“谁主体，谁负责，谁施工，谁负责”，项目建设镇要和中标单位签订安全管理协议，明确双方的安全责任，确保施工安全。七是落实项目管护机制。一事一议财政奖补项目所形成的资产归项目村所有。要进一步落实管护机制，明确到人，提高使用效率和管护水平。

五、执行绩效评价办法

严格执行《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》《洪泽区村级公益事业一事一议财政奖补工作评价办法（试行）》《淮安市洪泽区村级公益事业一事一议财政奖补项目质量管理暂行规定》文件精神，落实好绩效评价办法，按照组织管理、项目管理、资金管理、绩效管理四个部分，对村级公益

事业一事一议财政奖补工作进行评价，要坚持客观公正原则，注重评价工作实效，评价结果实行量化打分。2023 年一事一议财政奖补增量项目评价分为工作评价和资金绩效评价两个部分，采取镇级自评、区级复评、省市级评价相结合的方式开展。各镇街对照评价表开展自评，形成自评得分，区组织人员对 2023 年村级公益事业一事一议财政奖补增量项目进行全面验收，评价过程中要坚持实事求是原则，严把项目质量关，充分听取群众意见建议，客观总结经验成效，发现问题及时整改。

- 附件：1.太阳能路灯参数
2.污水管网参数
3.垃圾分类站参数
4.2023 年一事一议财政奖补增量项目批复表



附件 1

太阳能路灯参数

1. 太阳能路灯，高 6 米，臂长 1.2 米，主管上口径 70mm，下口径 160mm，管厚 3mm，材质为 Q235 钢内外热镀锌表面静电喷塑杆。

2. 太阳能板 2 块，每块 620*670*30mm，太阳能板功率 120W，每块 60W，电压 12V，单晶硅太阳能电池片。

3. 蓄电池 12V/60AH 太阳能专用免维护锂电池。

4. 控制器 12V/24A 太阳能控制器。

5. 光源加灯具 功率 40W 美国飞利浦芯片，飞利浦 LED 光源，灯具为 LED 专用灯头，灯具为整体压铸铝一次成型，防护等级 IP65。

6. 垫层 预埋件 $\Phi 20$ 螺纹钢；500*500*800mm，C30 商品混凝土，钢法兰厚 12mm（280*280），预埋件上口用 10cm C30 商品混凝土做防护。

附件 2

污水管网参数

一、管道铺设

1. 管材材质、型号、规格: HDPE 双壁波纹管 DN/ID300 SN4 S1 型;
入户支管规格: D100, PVC 管;
2. 接口处理方式: 胶圈接口;
3. 基础垫层材质、厚度: 砂石垫层、10cm 厚;
4. 回填材料材质: 管顶 50cm 内采用砂回填;

二、污水检查井

1. 检查井尺寸、材质: 砖砌 30cm (长) × 30cm (宽) × 50cm (高);
2. 检查井基础材质、规格: 砖砌直径 70cm 检查井, 深度暂定 2m;
3. 井盖、井圈材质: 井盖和井圈球墨铸铁材质。

附件 3

垃圾分类站参数

一、垃圾分类箱参数

(1) 规格(长*宽*高): 外箱 2400*700*1450 ($\pm 5\text{mm}$); 投口 400mm;

(2) 材料: $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板制作, 激光切割, 具有防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能;

(3) 箱体: $\geq 1.2\text{mm}$ 的优质镀锌板压制, 折弯、焊接而成;

(4) 门板及内部结构: 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板压制, 折弯、焊接而成; 采用螺丝结构和箱体连接;

(5) 内部设置: 内置垃圾分类内桶, 可自行拆卸, 方便倾倒垃圾, 520*400*800 ($\pm 5\text{mm}$), 厚度 0.3mm;

(6) 锁具: 采用通用型三角防盗锁具;

(7) 外观及标识: 外观最终颜色由采购人指定; 门板及顶部标识按采购人要求印制, 采用丝网印刷工艺或贴纸, 参照《城市生活垃圾分类标志》(GB/19095), 工艺要求必须保证产品露天使用 2 年以上不褪色、无脱落、未生锈等现象。

二、垃圾分类宣传站(含安装)参数说明

(1) 外形尺寸(长*宽*高): 4000*1200*2500mm ($\pm 5\text{mm}$);

(2) 立柱材质: $\geq 1.5\text{mm}$ 厚, 80*80mm 镀锌方管;

(3) 顶棚: $\geq 1.5\text{mm}$ 厚, 40*40mm 镀锌方管, 顶部: $\geq 0.8\text{mm}$ 厚镀锌钢板;

- (4) 宣传版面： 2 块，规格：1350*900mm,≥1.2mm 厚镀锌板；
- (5) 工艺：满焊打磨，表面做高温静电喷塑；
- (6) 地面硬化：浇筑 6 米长，2 米宽，10 公分厚 C30 混凝土地坪；
- (7) 混凝土埋地式安装或立柱带底板打膨胀螺丝
- (8) 标识：按照采购人要求配备垃圾分类宣传亭宣传标牌；
- (9) 垃圾分类指示板：4 块，规格（长*宽）：600*500mm, ≥1.2mm 厚镀锌板；
- (10) 顶棚连接件：4 个，规格（长*宽）100*40mm,≥1.2mm 厚镀锌板。

2023 年一事一议财政奖补项目批复表

单位：万元

镇 别	村 别	拟建设项目名称	项目建设内容	项目投资预算				村集体
				总投资	财政奖补	一事一议筹资	社会捐资	
合计				342.7	274.80			67.89
岔河镇	滨河村	太阳能路灯	带杆太阳能路灯 168 盏	27.72	22.18			5.54
			不带杆太阳能路灯 145 盏	13.78	11.02			2.76
	南街村	太阳能路灯	不带杆太阳能路灯 95 盏	9.03	7.22			1.81
	堆头集村	太阳能路灯	带杆太阳能路灯 94 盏	15.51	12.93			2.59
			不带杆太阳能路灯 42 盏	3.99	3.33			0.67
	东陈村	荷张生产路	长 691m，宽 3m，6%灰土 20cm，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	35.24	28.19			7.05
		双高生产路	长 725m，宽 3m，6%灰土 20cm，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	36.98	29.58			7.40
		后张生产路	长 643m，宽 3m，6%灰土 20cm，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	32.79	26.23			6.56
	岔河村	四圩复圣中心河西路	长 1180m，宽 3m，水稳 20cm，水泥混凝土路面厚度 18cm	81.42	65.14			16.28
		四圩复圣中心河东路	长 1250m，宽 3m，水稳 20cm，水泥混凝土路面厚度 18cm	86.25	69.00			17.25

2023 年一事一议财政奖补项目批复表

单位：万元

镇 别	村 别	拟建设项目名称	项目建设内容	项目投资预算				
				总投资	财政奖补	一事一议筹资	社会捐资	村集体
合计				222.62	178.10		9.96	34.56
东双沟镇	万集	太阳能路灯	带杆太阳能路灯 120 盏	19.80	15.84		3.96	
		垃圾分类站	垃圾分类站 1 个	0.5	0.4			0.1
	合兴	太阳能路灯	带杆太阳能路灯 60 盏	9.90	7.92			1.98
		垃圾分类站	垃圾分类站 1 个	0.5	0.4			0.1
	滨湖	四组路	长 400m，宽 3m，6%灰土 20cm，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	20.40	16.32			4.08
		垃圾分类站	垃圾分类站 1 个	0.5	0.4			0.1
	南甸	鱼塘南路	长 1182m，宽 3m，6%灰土 20cm，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 20cm	67.37	53.90			13.47
		涵洞	8m 长直径 60cm 涵洞	0.40	0.32			0.08
		垃圾分类站	垃圾分类站 1 个	0.5	0.4			0.1
	沿河	5 组东路	长 486m，宽 3m，6%灰土 20cm，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	24.79	19.83		2.00	2.96
		5 组西路	长 165m，宽 2.5m，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	6.60	5.28		0.50	0.82
		19 组路	长 418m，宽 3m，碎石整平压实 10cm，水泥混凝土路面厚度 18cm	22.57	18.06		3.00	1.51
		4 组路	长 292m，宽 2.5m，6%灰土 20cm，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	12.41	9.93		0.50	1.98
			长 897m，宽 2.5m，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	35.88	28.7			7.18
		垃圾分类站	垃圾分类站 1 个	0.5	0.4			0.1

2023 年一事一议财政奖补项目批复表

单位：万元

镇 别	村 别	拟建设项目名称	项目建设内容	项目投资预算				村集体
				总投资	财政奖补	一事一议筹资	社会捐资	
合计				47.57	39.64			7.93
老子山镇	茶庵居委会	茶庵路	长 430m、宽 2.4m，碎石整平压实 8cm，水泥混凝土路面厚度 16cm	16.51	13.76			2.75
		茶庵路污水管网	污水管道铺设：污水管道 D300HDPE 双壁波纹管 长度 434m，入户支管规格：D100，PVC 管，长度 500 米，700 污水检查井 9 座，300 入户检查井 50 座，路面破除及恢复长 4m，宽 0.6m	13.56	11.30			2.26
		太阳能路灯	带杆太阳能路灯 28 盏	4.62	3.85			0.77
			不带杆太阳能路灯 32 盏	3.04	2.53			0.51
	书院居委会	水产路	长 170m、宽 3m，碎石整平压实 10cm，水泥混凝土路面厚度 18cm.	9.18	7.65			1.53
		太阳能路灯	带杆太阳能路灯 4 盏	0.66	0.55			0.11